



NOMENCLATURA		EQUIPAMIENTO AUXILIAR	
		SALAS	
		SALA 3	TOTAL
A- EQUIPAMIENTO PROPORCIONADO POR INSTALADOR SISTEMA DE BASURA			
1	COMPACTADOR- 200lts. motor protegido-sobre ruedas	1	1
2	TOLVA DE TRANSICION	1	3
3	EXTINTOR POLVO SECO ABC 10 kgs	1	3
4	CONSOLA METALICA plegada 2 mm. pint.acril.lica 204° a epoxico sobre arenado industrial.	4.75 mts	12.5 mts
5	RECEPTACULO 120 lts. con tapa	No hay	No hay
6	COMPUERTA DE SEGURIDAD placa fe 3 mm.-perfil fe 30/30/3	No hay	No hay
7	CAJA DE CONECCION O CONTRAMARCO Fe 2 mm. pint.acril.204°	No hay	No hay
8	TOLVA VOLTEO - REGISTRO	No hay	No hay
9	REPISA UTILES DE ASEO	No hay	No hay
10	LIFT-CONTAINER DE 360 lts	16	33
11	ROTULO LLAVE DUCHA DUCTO	No hay	No hay
12	VENTILACION EOLICO B" a 4 vientos c/malla mosq. metal y manto fe. galv.	No hay	No hay
13	PAPELERO URBANO contra actos vandolicos 50 lts. - PVC con control U.V	17	25
B- EQUIPAMIENTO PROPORCIONADO POR EMP. CONST. O INMOBILIARIA.			
21	CHIPADORA DE MADERA CARGA MANUAL - SEGUN ESPEC. MANDANTE	No hay	2
22	ENCHUFE TRIFASICO h = 1.80 mts.	1	3
23	INTERRUPTOR-ENCHUFE h = 1.40 mts. enchufe 220 V 10/16 amp.	1	3
24	LAVAMANOS CON LLAVE ROSCA DE MANGUERA	1	3
25	PILETA DESAGUE	GI	GI
26	PISO DE BALDOSA 1% pend. a pileta o afinado de piso con pintura epoxica.	GI	GI
27	MUROS AFINADOS Y EMPASTADOS CON Pintura epóxica blanca	GI	GI
28	1/2 CARA EN ENCUENTRO DE MUROS, PISO Y cielo.	GI	GI
29	LAVADERO PARA LIFT-CONTAINERS. piso epoxico o baldosas	1	3
30	ILUMINACION HERMETICA. tipo tortuga o similar.	GI	GI
31	LLAVE DE JARDIN CON MANGUERA y piton adhoc.	1	3
32	REPISA ECOLOGICA (BANDEJA 2 NIVELES) melamina 20 mm. o similar.	No hay	No hay
33	LLAVE AGUA SISTEMA DE BASURA. llave 1/4 vuelta-en acceso	No hay	No hay
34	DUCHA TIPO CHALLA O piston de riego lateral.	No hay	No hay
35	TABIQUE LAVABLE F-60.empastado y pintado con oleo brillante claro.	No hay	No hay
ADVERTENCIA		MODIFICACIONES	
RED DE INCENDIO DUCTO DE BASURA.		Preliminar 03-12-2008	
o CANERIA DE AGUA 3/4 EXTERIOR DUCTO.		Entrega Pergolas 19-01-2009	
o LLAVE DE AGUA CONTRA INCENDIO 1/4 VUELTA UBICADA EN NIVEL ACCESO, EN LUGAR ACCESIBLE Y ROTULADO. FUERA DE SALA DE BASURA "LLAVE AGUA SISTEMA BASURA"		Entrega 3 16-04-2009	
		Entrega Final 27-07-2009	
o CALCULO PRODUCCION DE BASURA		LAPICES	
MERCADO LOS ABASTOS		1	ROJO 0.15
Producción residuos sólidos		2	AMARILLO 0.25
Superf. Local Comun x 0.40 = Prod. día (232)		3	VERDE 0.35
Local Verduras-frutas = 20 lts/día (82)		4	CELESTE 0.45
Cocinas = n° usuarios x 3.25 lts/día (38)		5	AZUL 0.55
o PRODUCCION DE BASURA 60% de los residuos son compactables		6	MAGENTA 0.70
Local Comun = 6.52 m2 útil x 0.40 x 232 = 605.1 lts/día		7	BLANCO 0.00
Local Verduras = 20 lts/día x 82 loc. = 1640 lts/día		8	GRIS 0.05
Cocinas = 240 usuarios x 3.25 lts = 780 lts/día		DEMÁS 0.00	
V.T.= 3025 lts/día		LAMINA 2 de 2	
V.T.3d= 9075 lts/3 días.		S.R.S. LTDA PROYECTO 69208	
Compact= 9075x0.6/3=1815 lts/día		PROYECTO REDUCCION DE BASURA VSP SEREM DE SALUD REGION METROPOLITANA	
Común= 9075x0.4=3630 lts/día		DIRECCION DE ARQUITECTURA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	
TOTAL 1815+3630=5445 lts/día		GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE ARQUITECTURA - IIA	
		PROYECTO: RESIDUOS SOLIDOS MERCADO TIRSO DE MOLINA	
		PLANO: EMPLAZAMIENTO SALAS_DE_BASURA	
		CROQUIS DE UBICACION	
REGION: METROPOLITANA		PROPIETARIO	
PROVINCIA: SANTIAGO		DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	
COMUNA: RECOLETA		REGION METROPOLITANA	
PROYECTO		JEFE U. DE DISEÑO	
RESIDUOS SOLIDOS		ARQUITECTO REGIONAL	
DIBUJO		DIRECCION REGIONAL	
REVISION		FECHA: 27-JULIO-2009	
ESCALA		INSP. FISCAL DISEÑO	
1:100		ARQUITECTO REGIONAL	
		Lamina: BAS-02	

P58fol