

[illegible]

Especificaciones Generales		C. ACERO :	
A-1- <u>FATIGA MAXIMA:</u>	SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS; 60 tonp	C.1 CALIDAD :	A 63-42 H
A-2- <u>EXCAVACIONES</u>		C.1.1 TOLAS :	CON RESALTES, SALVO 6 mm,
A.2.1-EJECUCION :	A MAQUINA HASTA 20cms SOBRE SELLO DEFINITIVO; MANO HASTA ESTE.	C.2 <u>DISPOSICION DE BARRAS</u>	
	POR INGENIEROS AUTORES DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	C.2.1 MUROS :	SEGUN PLANTAS Y DETALLES DE ACUERDO A ESPECIF. DE MUROS
A.2.2-RECEPCION :		C.2.1.1 TRABAS :	b = 55 y 40cms 60/10ml b = 35 y 30 cms 60/10ml b = 25 y 20 cms 60/6mm
B- <u>HORMIGON</u>		C.2.2 PILARES :	SEGUN DETALLES
B.1- <u>SIMPLE</u>		C.2.3 VIGAS :	SEGUN DETALLES
B.1.1-EMPLANTILLADO:	1275 kg/cem/m ² (BAJO FUNDACIONES)	C.2.4 LASAS :	SEGUN PLANTAS Y DETALLES
B.1.2-RADIERES :	CLASE "B" R 28 ± 160 kg/cm ²	C.3. <u>NORMAS INDICTECNOR</u>	
B.2- <u>ARMADO</u>		C.3.1 BARRAS :	BARRAS CON RESALTES DE ALTA RESISTENCIA. PARA HORMIGON ARMADO: NCH 315-OF-63
B.2.1 RESISTENCIA :	CLASE "E" R 28 ± 300 kg/cm ²	D- <u>SIMBOLOGIA</u>	
B.2.2 DOSIFICACION :	MINIMO 270 kg/cem/m ³ ELABORADO		
B.2.3 CONSISTENCIA	ASENADO MAXIMO DE 3 cms. EN FUNDACIONES 1.5 cms EN EL RESTO, DETERMINADO CON EL CONE DE ABRAM.		
B.2.4 VIBRADO :	EN LA BASE DEL HORMIGON-NO SE ACEPTA VIBRACION DE ENRIERDURAS. DIAMETRO MAXIMO: 5 cms. EN DADOS DE FUNDACION. 50mm. EN OTROS ELEMENTOS.		
B.2.5 ARIDOS :			
B.2.6 COLOCACION EN OBRA :	SE HORMIGONARAN DEL CENTRO HACIUS SUS EXTREMOS, LOS 100cm. SUPERIORES, BAJO LAS VIGAS, SE CONCRETARAN EN FAJENA CONTINUA CON LAS VIGAS QUE RECIBEN, NO SE ACEPTARA JUNTO DE HORMIGONADO EN LA ZONA DE CONTACTO PILAR-VIGA.		
B.26.1 MUROS :			
B.26.2 PILARES :			
B.2.6.3 VIGAS :	LAS VIGAS INVERTIDAS SE CONCRETARAN EN CONCRETO JUNTO CON UNA FRANJA DE 20cms. DE LOSA PARALELA A SU EJE.		
B.26.4 LASAS :	ANTES DE HORMIGONAR DEBERA COLOCARSE SEPARADORES DE HORMIGON O PLASTICO EN LAS BARRAS DE ACERO, A NO MAS DE 30cms. DE DISTANCIA Y DE 1,2cm. DE ALTURA-NO SE ACEPTA SEPARADORES DE FIERRO.		
B.3. <u>NORMAS INDICTECNOR</u>			
B.3.1 AGREGADOS PETREOS :	NCH 163-OF-54		
B.3.2 MEZCLA, COLOCACION EN OBRA Y CURADO DEL HORMIGON :			
	NCH 172-OF-52		

MOPT DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
AREA SERVICIOS PUBLICOS
D. G. O. P

OBRA SERVIDOR SOCIAL-ETAPETA		A	
DIRECCION GENERAL AGENCIAS		LOCAL Y ZONAL	
LOCALIDAD SANTIAGO		PROVINCIA SANTIAGO	
PLANO			
PLANTA		FUNDACIONES	
COORDINADOR JEFF INGENIERA OMO ARALO		JEFF INSUERTO MIGUEL ROJAS	
INGENIEROS OSVALDO HEVILA V. I.C. 1985 R.A.S. MALDONADO S. I.C. 1 293		CLAVE E.1 DE 42	
ESCALA: 1:75	DIBUJO: 1	C.D.G.	FECHA: 8-8-74